



LISTA DE MATERIAIS DRENAGEM		
Peça	Un.	Quant.
Luva Simples Esg. Série Normal DN 100	pc	6.00
Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100 (m)	m	164.18
Joelho 90° Esg. Série Normal DN 100	pc	35.00
Tê Simples DN 100	pc	3.00
Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100 (m)	m	61.88
Joelho Soldável Marrom 90° DN 20	pc	8.00
Tubo Soldável Marrom DN 20 (m)	m	58.65
Caixa de Passagem em alvenaria 70x70 cm	pc	7.00
Junção Simples 100x100	pc	2.00
Caixa de alvenaria c/ Grelha Metálica 35x70	pc	3.00
Joelho 90° Soldável c/ bucha de latão 20mm x 1/2"	pc	8.00

- NOTAS:
- EM TODOS OS PONTOS DE UNIÃO DEVERÃO SER LIXADOS E COLADOS COM ADESIVOS DE PVC;
 - A DECLIVIDADE PARA A REDE DE DRENAGEM SERÁ NO MÍNIMO 1%;
 - TODA A REDE DEVERÁ SER TESTADA ANTES DO FECHAMENTO DAS VALAS E/OU FECHAMENTO DAS ALVENARIAS.

PLANTA BAIXA - DRENAGEM PREDIAL
ESCALA 1 : 100



**PREFEITURA
DE VOTUPORANGA**

SECRETARIA DE
OBRAS

PROJETO DE HIDRÁULICA

DENOMINAÇÃO: CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - VOTUPREV TÉRREO

ASSUNTO: PROJETO DE DRENAGEM PREDIAL

LOCAL: AVENIDA SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, Nº 447, JARDIM BALDISSERA

MUNICÍPIO: VOTUPORANGA - SP

PROPRIETÁRIO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - VOTUPREV

FOLHA:
3/3

SALVADOR CASTREQUIN NETO
SECRETARIO DE OBRAS

EDUARDO SEGOBI PEGOLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA : 506126872

JULHO/2022

Site: www.votuporanga.sp.gov.br - Rua Pará, 3227 - Fone: (17) 3405-9700 - Votuporanga - SP